



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA

DADOS DO FORNECEDOR (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Fornecedor:

CNPJ:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

Telefone:

E-mail:

Pelo presente apresentamos proposta comercial para a contratação de serviços comuns para a área do Conselho Regional de Administração de São Paulo, conforme especificações constantes no anexo 01 do edital do Pregão nº 005/2020 e demais anexos.

GRUPO 1				
ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	JANELAS: JANELAS DE ESQUEADRILHA DE ALUMINIO, COMPOSTO DE 02 FOLHAS DE CORRER COM ABERTURA PARA AMBOS LADOS MEDINDO 1200 X2000 VIDRO VERDE 5MM LAMINADO ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR RAL9003B BRANCA INCLUSO BANDEIRA VENTILADA COM CHAPA E TELA METALICA A SER INSTALADO NO LOCAL COM PARAFUSOS E ARREBITES E VEDAÇÃO ARREMATES DE ESQUADRILHA INCLUSOS.	3		
2	PORTA: PORTA DE CORRER DE ESQUADRILHA DE ALUMINIO MEDINDO 2200 X 1600 COM ABERTURA DE AMBOS LADOS, ALUMINIO LINHA GOLD SUPREMA, ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR RAL9003B VIDRO VERDE 8MM LAMINADO A SER INSTALADO NO LOCAL COM PARAFUSOS E	1		



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO

	ARREBITES E VEDAÇÃO ARREMATES DE ESQUADRILHA INCLUSOS.			
3	<u>CORRIMÃO:</u> 14 MTRS LINEARES DE GUARDA CORPO COM ALTURA FINAL DE 1100MM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR RAL9003B BRANCA , TUBO DE 2' SUPERIOR TOTALIZANDO 14MTRS LINEARES E 16 TUBOS INSTALADOS NA VERTICAL MEDINDO 1050MM CADA INSTALADOS COM 16 PONTALATES DE 60CM DE ALTURA A SEREM PERFURADOS EM BASE DE CONCRETO E FIXADOS COM SOLUÇÃO SIKADUR EPOXI 32 , ARREMATADOS COM 3 BARRAS LINEARES DE TUBO DE ALUMINIO DE 1' TOTALIZANDO 42MTRS NA HORIZONTAL INSTALADO NO LOCAL COM PARAFUSOS E ARREBITES , ARREMATES INCLUSOS .	1		
4	<u>PERGOLADO DE VIDRO:</u> 12M2 DE PERGOLADO DE VIDRO MEDINDO 3000X4000 MM COM VIDRO CRISTAL INCOLOR 10MM TEMPERADO LAMINADO INSTALADO COM ESTRUTURA DE ALUMINIO PERFIL VIGA PC44-12 100MM 29MTRS, FIXADO COM BANZO 6MM 15UNIDADES , ARREMATADOS COM PC55-12 TOTALIZANDO 9MTRS FINALIZADOS COM ARREIMATE F"10"MM 12MTRS INSTALADOS SOBRE PAREDE LATERAL E BIAPOIADOS COM PILAR DE TUBO DE FERRO COM 5MTRS DE ALTURA CHUMABADOS EM BASE INFERIOR DE CONCRETO ALINHADOS AO GUARDA CORPO . INSTALADO COM PARAFUSOS E ARREBITES, VEDAÇÃO E ARREMATES INCLUSOS.	1		



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO

5	FECHAMENTO DA LATERAL DE AREA: SERVIÇO DE REMOÇÃO DE GUARDO CORPO EXISTENTE E SUBSTITUIÇÃO PARA FECHAMENTO DE ÁREA PROJEÇÃO E ESTRUTURAÇÃO A SEREM FIXADOS EM BERAL DE CONCRETO LISO E APOIO DE METAL EXISTENTE NAS LATERAIS E UTILIZAR ESTRUTURA DE APOIO DE PERGOLADO DE VIDRO. TRABALHO A SER EXECUTADO EM SEGUNDO PAVIMENTO H6 MTRS. INSTALADO COM VIDRO INCOLOR CRISTAL 10MM LAMINADO COM CAIXILHO DE ALUMINIO NA COR BRANCA TOTALIZANDO UM PERIMETRO DE 29,76M2 COM ALTURA DE 2.360MM E LARGURA DE 12.600MM SENDO INSTALADOS COM PARAFUSOS E ARREBITES, VEDAÇÃO E ARREMATES INCLUSOS.	5		
6	PERGOLADO: 41,6 M2 DE PERGOLADO DE VIDRO MEDINDO 3.200X13.000 MM COM VIDRO CRISTAL INCOLOR 10MM TEMPERADO LAMINADO INSTALADO COM ESTRUTURA DE ALUMINIO PERFIL VIGA PC44-12 100MM 68 MTRS, FIXADO COM BANZO 6MM 32 UNIDADES, ARREMATADOS COM PC55-12 TOTALIZANDO 40 MTRS FINALIZADOS COM ARREIMATE F"10"MM 26 MTRS INSTALADOS SOBRE PAREDE LATERAL E MULTIPOIADOS COM 4 PILARES DE TUBO DE FERRO COM 4 MTRS DE ALTURA CHUMABADOS EM BASE INFERIOR DE CONCRETO LISO. INSTALADO COM FIXADOR DE CONCRETO SIKADUR 60, PARAFUSOS E ARREBITES, VEDAÇÃO E ARREMATES INCLUSOS.	1		
7	PORTA: SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PORTA DE ESQUADRILHA DE ALUMINIO NO LOCAL E SUBSTITUIÇÃO PARA FORNECIMENTO PROJEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO COM VIDRO TEMPERADO 10MM NA COR VERDE INSTALADO COM DOBRADIÇA 1101 J, 1102 J E 1201 SENDO DIVIDIDO O VÃO TOTAL DE 2580 X 2260 EM 2 UNIDADES COM AMBAS ABERTURAS EM 90° INSTALADAS SOBRE	2		



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO

	MOLA DORMA BTS75R A SEREM CORTADAS E INSTALADAS SUAS RESPECTIVAS CAIXAS NO LOCAL. INSTALADO COM PARAFUSOS E ARREBITES, VEDAÇÃO E ARREMATES INCLUSOS.			

- a) VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ (.....)
- b) **Prazo de entrega:**
- c) **Forma de Pagamento:** Conforme contrato.
- d) **Validade da proposta:** 60 (sessenta) dias contados da data da sessão pública.

São Paulo, SP, _____ de _____ de 2020.

XXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante da empresa XXXXXXXXX
RG
CPF